АСК Строитель
Деревянные дома

Приложение №1.1 к договору 2018 г.

Наименование	*Описание*
Утепление полов, потолков, стен 1 эт..	1 этаж -150 мм базальтовая вата Роквул Лайт Батс – плитный материал, укладывается в шахматном порядке
Кровля	Профнастил оцинкованный толщина 0,45 мм , крепится саморезами , коньковые и ветровые планки в комплекте
Стены *Перегородки*	Стены Каркасные из обрезного бруса 40×150 мм и подшиты вагонкой с наружной и внутренней стороны вагонка камерной сушки 13 мм . Диагональные раскосы в углах стен и перегородок 40х100 мм Несущий этажный ригель 40х100 мм с врезкой на ребро во внешних и внутренних стенах, верхняя обвязка стен 40х150 мм. Вагонка монтируется гвоздями цинк снаружи и внутри дома. Высота потолка 1-го этажа-2420 см Каркасные из обрезного бруса 40×100 мм, подшиты вагонкой камерной сушки
Пол	Балки – доска 40×150 мм, шаг перекрытия 400 мм черновой пол – доска 25Х100 мм, на черновой пол укладывается 150 мм базальтовая минеральная вата Роквул Лайт Батс , Настил пола – шпунтованная доска пола 21мм камерной сушки.
Черновые полы	Черновой пол – 25Х100 мм
Потолок *Крыша*	Балки перекрытия из доски 40×150 мм, опираются на несущие стены. Снизу подшиты контр рейкой по пароизоляции. Утепление – 150 мм базальтовая вата Роквул Лайт Батс Стропильная ферма двухскатная Кровля – Профнастил , толщина металла 0,45 мм, укладывается и закрепляется на обрешетке из обрезной доски 25х150 мм кровельными саморезами, ветровые и коньковые планки в комплекте.
Окна	ОКНА ПВХ Рехау 1Х1.2м Одна створка глухая вторая поворотная
Двери межкомнатные	Внутренние филенчатые, размер 800х2000 мм.
Дверь входная	Металлическая производство Россия
Вентиляц. Окна *Фундамент* *Отделка*	Вентиляционные окна на фронтонах размером 400х400 мм – 2 шт. Платформа из бруса 150х150 мм промежуточный 150х100 мм Углы, стыки вагонки по стенам закрываются фигурным наличником. Стыки пола и стен закрываются плинтусом, вертикальные угловые стыки – угловой раскладкой. Входные ступени в комплекте на высоту 500 мм.

Подрядчик *(Ломакин А.Н.)* *Заказчик* *()*

Приложение №1.2 к договору 2018 г.

Калькуляция стоимости	
Дом в базовой комплектации	172800
Каркасная технология	35000
Утепление 150 мм роквул	33900
Пропитка черного пола и опорного бруса	5600
Гидроизоляция под кровлю	4100
Платформа из бруса 150.150 промежуточный 150х100	17400
Фундамент свайновинтовой 12шт 2500х108х4	39600
Доставка свай	2600
проект	3000
Окна пвх Рехау 3 шт	15000
Крыльцо 1х1м	8500
Доставка	0
итого	**337500**

Подрядчик *(Ломакин А.Н.)* *Заказчик* *()*